



ISKAZ SLOJEVA KONSTRUKTIVNIH DIJELOVA GRADEVINE:

- Zv vanjski zid blok opeka 2,0 cm
- vapneno - cementna žbuka 2,0 cm
- blok opeka 20,0 cm
- mihralna vuna 10,0 cm
- tanakostijena žbuka 0,5 cm
- Z1 unutarnji pregradni zid
- gipskartonske ploče 2 x 1,25 cm
- mihralna vuna 7,0 cm
- Z3 gipskartonske ploče 2 x 1,25 cm
- unutarnji pregradni zid
- Z4 gipskartonske ploče 2 x 1,25 cm
- mihralna vuna 7,0 cm
- sljiv zrak 13,0 cm
- gipskartonske ploče 2 x 1,25 cm
- Pn pod hodnika
- keramika u ljeplju 2,0 cm
- arm. cementni estrih 4,0 cm
- pe folija
- EPS (eksp. + elastičn.) 5,0 cm
- ab ploča 14,0 cm
- mihralna vuna 10,0 cm
- tanakostijena žbuka 0,5 cm
- Zv vanjski zid blok opeka 2,0 cm
- vapneno - cementna žbuka 2,0 cm
- armirani beton 20,0 cm
- mihralna vuna 10,0 cm
- tanakostijena žbuka 0,5 cm
- Z2 unutarnji pregradni zid
- gipskartonske ploče 2 x 1,25 cm
- mihralna vuna 7,0 cm
- sljiv zrak 8,0 cm
- gipskartonske ploče 2 x 1,25 cm
- Z4 unutarnji pregradni zid
- gipskartonske ploče 1 x 1,25 cm
- mihralna vuna 5,0 cm
- gipskartonske ploče 1 x 1,25 cm
- Pp, Psk pod kata parket / keramika
- parket / keramika 2,0 cm
- postolja medukatna konstrukcija
- Psk pod stubišnog kraka
- keramika u ljeplju 2,0 cm
- armirani beton 14,0 cm
- mihralna vuna 15,0 cm
- tanakostijena žbuka 0,5 cm

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT REKONSTRUKCIJA Dječjeg vrtića Dječji vrtić "FTIČEK" DONJI KRALJEVEC TLOCRT KATA MJ 1 : 50

ISKAZ PROSTORIJA I POVRŠINA:

1. ULAZNI TRIJEM P = 2,5 m² keramika
2. STUBIŠTE (VJETROBRAN) P = 24,4 m² keramika
3. SPREMIŠTE ALATA I STROJEVA P = 13,3 m² keramika
4. HODNIK P = 12,5 m² keramika
5. SPREMIŠTE ZA DIDAKTIČKA SREDSTVA P = 11,6 m² keramika
6. PROSTOR ZA ČISTAČU P = 2,0 m² keramika
7. GARDEROBA ZAPOSLENIKA P = 5,7 m² keramika
8. SANITARIJE ZAPOSLENIKA P = 3,4 m² keramika
9. GARDEROBA P = 29,4 m² keramika
10. SOBA DNEVNOG BORA VKA P = 55,7 m² parket
11. PROSTOR SANITARNIH UREDAJA P = 10,5 m² keramika
12. PROSTOR SANITARNIH UREDAJA P = 10,5 m² keramika
13. SOBA DNEVNOG BORA VKA P = 62,4 m² parket
14. SOBA ZA IZOLACIJU OBOLJelog DIJETETA P = 7,0 m² parket
15. SOBA ZA ODGOJITELJE P = 14,3 m² parket
16. ARHIV P = 8,0 m² parket

NAPOМЕНА: RELATIVNA VISINSKA KOTA ± 0,00 (VISINSKA KOTA GOTOVOG PODA PRIZEMLJA GRADEVINE) JE 30,0 cm IZNAĐ VISINSKE KOTE VANAJSKOG UREĐENOG TERENA I ODGOVARA APSOLUTNOJ VISINSKOJ KOTI +145,41.

NAZIV PROJEKTA		INVESTITOR	
STRUKOVNA ODREĐENJA PROJEKTA	ARHITEKTONSKI PROJEKT	OPĆINA DONJI KRALJEVEC	Karlovačka 52/4 DONJI KRALJEVEC
PROJEKCIJSKI INŽINJER	PROJEKTANT	GRAĐEVINAR	REKONSTRUKCIJA Dječjeg vrtića
ZNAJKA	ANA VRANKIĆ ŽIGAR dipl. ing. arh.	REKONSTRUKCIJA Dječjeg vrtića	Čakovec 271, DONJI KRALJEVEC
GLAVNI PROJEKTANT	GLAVNI PROJEKTANT	PROJEKTANT	k. & hr. 273116, k. & donji kraljevec
Z. ŽIGAR	M. ŽIGAR	PROJEKTANT	
BR. TEH. DOK. 311/6	311/6	MAŠTAR	1 : 50
		BR. DOK. 311/6	G. 03